

NORME DE DEVIZ
de realizare a lucrarilor pentru **grinda de rigidizare/**
caseta armata intercalata in plansele ceramice Porotherm

(norma elaborata de catre SOFTMAGAZIN srl Galati; Departamentul "Economia constructiilor"
www.deviz.ro ; www.devizonline.ro, pe baza specificatiilor documentatiei tehnice Wienerberger)

CP02+	Grinda de rigidizare/caseta armata in plansele ceramice POROTHERM
A01	Blocuri ceramice Porotherm 45
B01	Blocuri ceramice Porotherm 60

Cuprinde:

- fasonarea armaturii;
- pozarea si montarea armaturii;
- turnarea betonului;
- efectuarea transporturilor manuale.

Nu cuprinde:

- cofrarea grinzii;
- orele aferente utilajelor de ridicat, care se adauga in functie de situatiile concrete.

Se masoara la ml.

Denumirea resurselor	U.M.	Consumuri specifice unitare	
		A01	B01
Materiale			
Beton C20/25	mc	0.046	0.046
Otel beton PC52 D=12mm	kg	5.48	5.48
Otel beton PC52 D=8mm	kg	0.87	0.63
Sarma otel neagra D=1mm	kg	0.01	0.01
Manopera			
Zidar	Ore	0,190	0,181
Betonist	Ore	0.271	0.258
Muncitor deservire	Ore	0,081	0,077
Total manopera	Ore	0,542	0,517

NOTE:

- Se considera armatura fasonata in atelierul de santier
- Se considera betonul gata preparat pentru a fi utilizat.

- Consumurile specifice de materiale sunt valori orientative, ce cuprind cantitatile medii de materiale necesare pentru executarea lucrarilor.