

NORME DE DEVIZ

pentru realizarea lucrarilor de **Sustineri pentru plansee cu elemente Porotherm**

(norma elaborata de catre SOFTMAGAZIN srl Galati; Departamentul "Economia constructiilor"
www.deviz.ro ; www.devizonline.ro, pe baza specificatiilor documentatiei tehnice Wienerberger)

CB34+	Sustineri pentru plansee ceramice Porotherm, realizate cu grinzi si popi metalici, pentru distanta interax dintre reazeme de:
A01	225 - 425 cm
B01	450 - 575 cm
C01	600 - 700 cm

Cuprinde:

- transportul manual al materialelor, la si de la, locul de punere in lucrare.
- asamblarea si dezasambarea, elementelor de sustinere.

Nu cuprinde:

- orele aferente utilajelor de ridicat, care se adauga in functie de situatiile concrete.

Se masoara la mp de plansee sustinut.

Denumirea resurselor	U.M.	Consumuri specifice unitare		
		A01	B01	C01
Materiale				
Grinda CE 1	kg	0.08	-	-
Grinda CE2	kg	-	0.106	-
Grinda CE3	kg	-	-	0.116
Pop metalic extensibil PE3100R	kg	0.24	0.24	-
Pop metalic extensibil PE 5100R	kg	-	-	0.34
Dulap rasinoase tivit A gr.48, L – 4.5	mc	0.0003	0.0003	0.0003
Manopera				
Dulgher	Ore	0.47	0.38	0.37
Muncitor deservire	Ore	0.16	0.13	0.12
Total manopera	Ore	0.62	0.51	0.49

- Consumurile specifice de materiale sunt valori orientative, ce cuprind cantitatile medii de materiale necesare pentru executarea lucrarilor.