

NORME DE DEVIZ

pentru realizarea lucrarilor de zidarie sistem TERCA

(norma elaborata de catre SOFTMAGAZIN srl Galati; Departamentul "Economia constructiilor" www.deviz.ro ; www.devizonline.ro, pe baza specificatiilor documentatiei tehnice Wienerberger)

CD41+	Sistem de zidarie aparenta TERCA KLINKER prin placare
A01	direct pe zidarie, fara strat intermediar.
B01	cu spatiu de ventilare
C01	cu termoizolare si spatiu de ventilare

Cuprinde:

- prepararea mortarului uscat predozat
- udarea caramizilor;
- trasarea si executarea zidariei;
- intercalare elementelor de ancorare (agrafe, cleme, bride)
- verificarea orizontalitatii si verticalitatii ;
- montarea diblurilor pentru fixarea vatei minerale, in cazul var.C
- pozarea elementelor auxiliare
- efectuarea transporturilor manuale

Nu cuprinde:

- armarea zidariei (se va face dupa caz, conform specificatiilor de proiect);
- orele aferente utilajelor de ridicat; acestea se adauga la deviz in functie de situatiile concrete

Se masoara la **mp**.

Denumirea resurselor	UM	Consumuri specifice		
		A01	B01	C01
Materiale				
Caramida Terca Klinker 250x120x65	buc	50,0	50,0	50,0
Mortar uscat predozat M100 Z ¹⁾	kg	79,3	54,5	54,5
Apa	l	12,0	8,0	8,0
Termoizolatie vata minerala 10 cm grosime ²⁾	mp	-	-	1,02
Elemente de ancorare ³⁾	buc	5,0	5,0	5,0
Diblu rozeta PVC ⁴⁾	buc	-	-	6,0
Manopera				
Zidar	ore	0,74	0,72	1,04
Muncitor deservire	ore	0,18	0,18	0,26
Total manopera	ore	0,920	0,905	1,305

NOTA:

Se vor preciza caracteristicile materialelor conform listelor de neexplicitate www.deviz.ro ; www.devizonline.ro:

1) LC17 denumita „Mortare”

2) 20000003 denumita „Vata minerala”

3) 20000264 denumita „Dibluri PVC”

4) PTH_02 denumita “Elemente de ancorare Terca. Numarul elementelor de fixare si de ancorare este minim. Acesta se va alege conform proiectului de specialitate.

Consumurile specifice de materiale sunt valori orientative, ce cuprind cantitatile medii de materiale necesare pentru executarea lucrarilor.

Detaliile de proiect si Caietul de sarcini privind executia lucrarilor pot aduce completari privind materialele si operatiunile necesare lucrarii proiectate.